

< 1-15-1 * 2 * 2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 185 691.62 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 185 691.62 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Форма по МДС 81-35.2004

Объект: Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г.Гусь-Хрустальный, ул.Курловская, д.24

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г.Гусь-Хрустальный, ул.Курловская, д.24

Основание: Ведомость объёмов работ, утвержденная заказчиком

Сметная стоимость: **185.692** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.294** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **33.857** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 4-ого квартала 2015 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	Ц08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм. МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначен в лом) без разборки и резки.	1 шт.		1	33.17	33	271.84	271.84	8.238
		<i>Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2</i>								
1. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.047	1.047	9.920	10	121.820	127.55	12.28
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.087	0.087	13.500	1	165.780	14.42	12.28

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.087	0.087	<u>134.65</u> 13.50	<u>12</u> 1	<u>742.10</u> 165.78	<u>64.56</u> 14.42	<u>5.511</u> 12.28
1. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.345	0.345	8.10	3	34.11	11.77	4.211
1. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.087	0.087	<u>87.17</u> 11.60	<u>8</u> 1	<u>683.41</u>	<u>59.46</u>	<u>7.84</u>
		<i>Накладные расходы</i>				95%	10	81%	115.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	7	52%	73.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					51		460.66	
2.	Е67-4-6 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.		0.01	221.58	2	2 707.74	27.08	13.54
2. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	25.72	0.2572	8.530	2	104.750	26.94	12.28
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.07	0.0007	13.500		165.780	0.12	12.28
2. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> (1)	0.07	0.0007	<u>31.26</u> 13.50		<u>193.81</u> 165.78	<u>0.14</u> 0.12	<u>6.2</u> 12.28
		<i>Накладные расходы</i>				85%	2	72%	19.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1	52%	14.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5		60.63	
3.	Е67-1-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м		8.5	19.81	168	243.28	2 067.89	12.309
3. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	2.54	21.59	7.800	168	95.780	2 067.89	12.279
		<i>Накладные расходы</i>				85%	143	72%	1 488.88	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	109	52%	1 075.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					420		4 632.07	
4.	Е67-4-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж выключателей	100 шт.		0.54	45.55	25	559.36	302.05	12.082
4. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	5.84	3.1536	7.800	25	95.780	302.05	12.279
		<i>Накладные расходы</i>				85%	21	72%	217.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	16	52%	157.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					63		676.59	
5.	Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж кабеля (от светильников)	100 м		0.25	75.50	19	925.26	231.31	12.174
5. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9.64	2.41	7.800	19	95.780	230.83	12.279

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0025	13.500		165.780	0.41	12.28	
5. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.01	0.0025	31.26 13.50		193.81 165.78	0.48 0.41	6.2 12.28	
		Накладные расходы				85%	16	72%	166.49		
		Сметная прибыль				65%	12	52%	120.24		
		Всего с НР и СП					48		518.05		
6.	Ц11-06-002-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Электрические проводки в щитах МДС 81-34.2004 п.3.2.1.. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки	100 м		0.5	32.90		16	403.99	202.00	12.625
		Начисления: Н5= 0.3, Н17= 2									
6. 1.	31-2050	Рабочий монтажник среднего разряда 5	чел.-ч	2.781	1.3905	11.090	15	136.190	189.37	12.28	
		Накладные расходы				80%	12	68%	128.77		
		Сметная прибыль				60%	9	48%	90.90		
		Всего с НР и СП					37		421.67		
7.	Е67-4-3 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.15	50.23		8	611.14	91.67	11.459
7. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	6.32	0.948	7.800	7	95.780	90.80	12.279	
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0045	13.500		165.780	0.75	12.28	
7. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.03	0.0045	31.26 13.50		193.81 165.78	0.87 0.75	6.2 12.28	
		Накладные расходы				85%	6	72%	65.92		
		Сметная прибыль				65%	5	52%	47.61		
		Всего с НР и СП					19		205.19		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1**271****3 193.84 11.785****Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

8.	Ц08-03-599-09 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.		1	122.94		123	574.79	574.79	4.673
		Начисления: Н17= 2									
8. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.56	2.56	9.920	25	121.820	311.86	12.28	
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	13.500		165.780	1.66	12.28	

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.01	0.01	134.65 13.50	1	742.10 165.78	7.42 1.66	5.511 12.28
8. 4.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.41	0.41	2.08	1	5.29	2.17	2.543
8. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.01	0.01	87.17 11.60	1	683.41	6.83	7.84
8. 6.	C101-2143	Краска	кг	0.1	0.1	20.68	2	46.41	4.64	2.244
8. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.016	29.64		49.41	0.79	1.667
8. 8.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	0.041	7.25		144.94	5.94	19.992
8. 9.	C507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.124	35.70	4	81.08	10.05	2.271
8. 10.	C509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.041	0.041	528.00	22	1 054.91	43.25	1.998
8. 11.	C509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	2.26	2	83.40	83.40	36.903
8. 12.	C509-0783	Втулки изолирующие	шт.	21	21	2.99	63	4.39	92.19	1.468
		<i>Накладные расходы</i>				95%	24	81%	253.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	16	52%	163.03	
		<i>Всего с НР и СП</i>					163		991.77	
9.	C509-6339 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт.		1	1 041.24	1 041	4 795.76	4 795.76	4.607
10.	Ц08-03-575-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Прибор или аппарат	1 шт.		30	11.51	345	140.62	4 218.55	12.228
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
10. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.12	33.6	9.920	333	121.820	4 093.15	12.28
10. 2.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.6	8.93	5	72.55	43.53	8.124
		<i>Накладные расходы</i>				95%	316	81%	3 315.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	216	52%	2 128.44	
		<i>Всего с НР и СП</i>					878		9 662.44	
11.	П1.	Шина "N" нулевая 8*12 мм 14/1 (14групп/крепеж по центру)ИЭК	шт.		12	36.91	443	211.86	2 542.32	5.739
12.	П2.	Шина "N" нулевая 6*9 8/1 (8 групп/крепеж по центру) ИЭК	шт.		18	10.93	197	62.71	1 128.78	5.73
13.	Ц10-01-001-13 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	1 шт.		26	1.13	29	13.89	361.14	12.453
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
13. 1.	31-2030	Рабочий монтажник среднего разряда 3	чел.-ч	0.13	3.38	8.530	29	104.750	354.06	12.28

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					80%	23	68%	240.76	
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	17	48%	169.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>						70		771.85	
14.	ПЗ.	DIN-рейка 30см	шт.		26	3.69		96	21.19	550.94	5.739
15.	Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.		14	11.51		161	140.62	1 968.65	12.228
		(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)									
		Начисления: Н17= 2									
15. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.12	15.68	9.920		156	121.820	1 910.14	12.28
15. 2.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.28	8.93		3	72.55	20.31	8.124
		<i>Накладные расходы</i>					95%	148	81%	1 547.21	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	101	52%	993.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>						411		4 509.14	
16.	П4.	Изолятор для крепления шины	шт.		4	2.66		11	15.26	61.04	5.549
17.	С509-2253	Выключатели автоматические <ИЕК>	шт.		9	51.24		461	338.51	3 046.59	6.609
		(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)									
18.	П5.	Выключатель автоматический ВА 57 Ф35 125А	шт.		1	367.63		368	2 110.17	2 110.17	5.734
19.	Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.		60	11.51		691	140.62	8 437.09	12.21
		(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)									
		Начисления: Н17= 2									
19. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.12	67.2	9.920		667	121.820	8 186.30	12.28
19. 2.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	1.2	8.93		11	72.55	87.06	8.124
		<i>Накладные расходы</i>					95%	634	81%	6 630.90	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	434	52%	4 256.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 758		19 324.87	
20.	С509-2229	Выключатели автоматические <ИЕК>	шт.		36	9.88		356	65.83	2 369.88	6.657
		(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)									
21.	С509-2238	Выключатели автоматические <ИЕК>	шт.		18	19.77		356	137.98	2 483.64	6.977
		(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С509-2227 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Выключатели автоматические <ИЕК> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.		6	13.13	79	68.97	413.82	5.238
23.	П6.	Сжим У-733	шт.		30	3.79	114	21.78	653.40	5.732
24.	Ц08-10-010-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м		0.75	219.89	165	1 962.01	1 471.51	8.918
		Начисления: Н17= 2								
24. 1.	31-2036	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	15.2	11.4	9.180	105	112.730	1 285.12	12.28
24. 2.	X13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	2.28	1.71	3.00	5	7.44	12.72	2.48
24. 3.	X33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч	2.16	1.62	26.26	43	69.46	112.53	2.645
24. 4.	C101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	175	131.25	0.08	11	0.27	35.44	3.375
		<i>Накладные расходы</i>				95%	100	81%	1 040.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	68	52%	668.26	
		<i>Всего с НР и СП</i>					333		3 180.72	
25.	С103-1397 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м		35	7.35	257	25.78	902.30	3.511
26.	С103-1392 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м		40	1.58	63	3.85	154.00	2.444
27.	С509-5778 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Держатель с защелкой "ДКС" для труб диаметром 50 мм	шт.		60	1.36	82	11.41	684.60	8.349
28.	П7.	Держатель с защелкой для труб диаметр 16мм	шт.		90	0.37	33	2.12	190.80	5.782
29.	Ц08-02-412-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м		0.75	133.75	100	1 385.25	1 038.94	10.389
		Начисления: Н17= 2								
29. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.96	6.72	9.400	63	115.430	775.69	12.28
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.045	13.500	1	165.780	7.46	12.28
29. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.06	0.045	<u>134.65</u> 13.50	<u>6</u> 1	<u>742.10</u> 165.78	<u>33.39</u> 7.46	<u>5.511</u> 12.28

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.06	0.045	87.17 11.60	4 1	683.41	30.75	7.84
29. 5.	C101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.00087	2 020.00	2	4 651.84	4.05	2.303
29. 6.	C101-2143	Краска	кг	0.02	0.015	20.68		46.41	0.70	2.244
29. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.24	29.64	7	49.41	11.86	1.667
29. 8.	C509-0779	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.00915	278.06	3	1 667.49	15.26	5.997
29. 9.	C509-1656	Гильза кабельная медная ГМ 35	шт.	5	3.75	3.78	14	40.46	151.73	10.704
		<i>Накладные расходы</i>				95%	61	81%	634.35	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	42	52%	407.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					202		2 080.53	
30.	C501-8548 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м		0.075	41 431.26	3 107	274 972.56	20 622.94	6.638
31.	Ц11-06-002-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных	100 м		0.3	114.89	34	1 311.33	393.40	11.571
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
31. 1.	31-2050	Рабочий монтажник среднего разряда 5	чел.-ч	9.27	2.781	11.090	31	136.190	378.74	12.28
31. 2.	C101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.2	0.06	12.20	1	31.29	1.88	2.565
31. 3.	C111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0.25	0.075	30.37	2	69.35	5.20	2.284
		<i>Накладные расходы</i>				80%	25	68%	257.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	19	48%	181.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		832.74	
32.	C502-0520 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм²	1000 м		0.03	3 373.14	101	24 804.69	744.14	7.368
33.	Ц08-02-401-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (для подключения существующих светильников)	100 м		0.8	676.34	541	5 665.68	4 532.54	8.378
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	41.28	33.024	9.400	310	115.430	3 811.96	12.28
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.2</i>	<i>0.16</i>	<i>13.500</i>	<i>2</i>	<i>165.780</i>	<i>26.52</i>	<i>12.28</i>
33. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.2	0.16	<u>134.65</u> 13.50	<u>22</u> 2	<u>742.10</u> 165.78	<u>118.74</u> 26.52	<u>5.511</u> 12.28
33. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.98	1.584	8.10	13	34.11	54.03	4.211
33. 5.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.82	3.856	2.08	8	5.29	20.40	2.543
33. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.2	0.16	<u>87.17</u> 11.60	<u>14</u> 2	<u>683.41</u>	<u>109.35</u>	<u>7.84</u>
33. 7.	C101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00037	0.000296	12 281.50	4	49 477.47	14.65	4.029
33. 8.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.75	1.4	14.13	20	70.95	99.33	5.021
33. 9.	C101-2143	Краска	кг	0.4	0.32	20.68	7	46.41	14.85	2.244
33. 10.	C101-2478	Лента К226	100 м	0.03	0.024	109.11	3	182.32	4.38	1.671
33. 11.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1	0.8	7.25	6	144.94	115.95	19.992
33. 12.	C509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	5	4	32.41	130	23.17	92.68	0.715
		<i>Накладные расходы</i>				95%	296	81%	3 109.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	203	52%	1 996.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 040		9 637.72	
34.	C501-8476 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.08	3 708.36	297	60 095.30	4 807.62	16.187
35.	C503-0679 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм	шт.		3	5.83	17	34.75	104.25	6.132
36.	Ц08-02-472-07 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (в подвале)	100 м		0.1	352.83	35	3 177.80	317.78	9.079
		Начисления: Н17= 2								
36. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	21.3	2.13	9.400	20	115.430	245.87	12.28
36. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.25</i>	<i>0.025</i>	<i>13.500</i>		<i>165.780</i>	<i>4.14</i>	<i>12.28</i>
36. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.25	0.025	<u>134.65</u> 13.50	<u>3</u>	<u>742.10</u> 165.78	<u>18.55</u> 4.14	<u>5.511</u> 12.28
36. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.36	0.336	8.10	3	34.11	11.46	4.211
36. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.25	0.025	<u>87.17</u> 11.60	<u>2</u>	<u>683.41</u>	<u>17.09</u>	<u>7.84</u>

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 6.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.3	0.13	14.13	2	70.95	9.22	5.021
36. 7.	C101-2143	Краска	кг	2.3	0.23	20.68	5	46.41	10.67	2.244
		<i>Накладные расходы</i>				95%	19	81%	202.51	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	13	52%	130.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					67		650.29	
37.	C101-2548 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Сталь полосовая 40х4 мм	т		0.0126	6 026.80	76	35 522.76	447.59	5.889
38.	Е01-02-059-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2	1 электрод заземлен ия		4	50.37	201	618.50	2 473.99	12.308
38. 1.	31-1017	Рабочий строитель среднего разряда 1,7	чел.-ч	6.61	26.44	7.620	201	93.570	2 473.99	12.28
		<i>Накладные расходы</i>				72%	145	61%	1 509.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				38%	76	31%	766.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					422		4 750.06	
39.	Ц08-02-471-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.		0.4	154.55	62	1 383.75	553.50	8.927
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
39. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.29	3.316	9.400	31	115.430	382.77	12.28
39. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.14	0.056	13.500	1	165.780	9.28	12.28
39. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.14	0.056	<u>134.65</u> 13.50	<u>8</u> 1	<u>742.10</u> 165.78	<u>41.56</u> 9.28	<u>5.511</u> 12.28
39. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.54	1.016	8.10	8	34.11	34.66	4.211
39. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.14	0.056	<u>87.17</u> 11.60	<u>5</u> 1	<u>683.41</u>	<u>38.27</u>	<u>7.84</u>
39. 6.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.78	0.312	14.13	4	70.95	22.14	5.021
39. 7.	C113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0008	6 209.72	5	33 074.66	26.46	5.326
		<i>Накладные расходы</i>				95%	30	81%	317.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	21	52%	203.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					113		1 074.93	
40.	C101-1614 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 16 мм	т		0.0158	5 230.99	83	32 037.61	506.19	6.099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.03	352.57		11	4 156.15	124.68	11.335
		<i>Начисления: Н17= 2</i>									
41. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	31.6	0.948	9.920		9	121.820	115.49	12.28
41. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0009	13.500			165.780	0.15	12.28
41. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.03	0.0009	<u>134.65</u> 13.50			<u>742.10</u> 165.78	<u>0.67</u> 0.15	<u>5.511</u> 12.28
41. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	4.1	0.123	1.95			4.01	0.49	2.056
41. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.02	0.0006	<u>87.17</u> 11.60			<u>683.41</u>	<u>0.41</u>	<u>7.84</u>
41. 6.	C101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000048	29 442.40			57 238.53	0.27	1.944
41. 7.	C101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000009	12 281.50			49 477.47	0.45	4.029
41. 8.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0033	29.64			49.41	0.16	1.667
41. 9.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0306	7.25			144.94	4.44	19.992
		Накладные расходы				95%		9	81%	93.67	
		Сметная прибыль				65%		6	52%	60.13	
		Всего с НР и СП						25		278.48	
42.	C509-1442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.		3	9.32		28	84.05	252.15	9.005
43.	Ц10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1(датчик движения)	1 шт.		9	14.76		133	169.02	1 521.22	11.438
		<i>Начисления: Н17= 2</i>									
43. 1.	31-2044	Рабочий монтажник среднего разряда 4,4	чел.-ч	1.2	10.8	10.210		110	125.380	1 354.10	12.28
43. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.13	1.17	1.95		2	4.01	4.69	2.056
43. 3.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.001	0.009	12.45			68.83	0.62	5.529
43. 4.	C101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	2.7	4.86		13	29.04	78.41	5.975
43. 5.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.00002	0.00018	1 228.19			4 712.92	0.85	3.837
43. 6.	C506-1361	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.008	0.072	64.22		5	770.30	55.46	11.995
		Накладные расходы				80%		88	68%	920.79	
		Сметная прибыль				60%		66	48%	649.97	
		Всего с НР и СП						287		3 091.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	П8.	Датчик движения ДДС-02 1100Вт, 5-480с, 12м, 180гр, IP 44, TDM (ДД 009)	шт.		9	72.20	650	414.41	3 729.69	5.738
45.	Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.15	1 109.77	166	10 993.21	1 648.98	9.934
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
45. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	70.64	10.596	9.920	105	121.820	1 290.80	12.28
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.132	13.500	2	165.780	21.88	12.28
45. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.88	0.132	<u>134.65</u> 13.50	<u>18</u> 2	<u>742.10</u> 165.78	<u>97.96</u> 21.88	<u>5.511</u> 12.28
45. 4.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	16.38	2.457	1.95	5	4.01	9.85	2.056
45. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.87	0.1305	<u>87.17</u> 11.60	<u>11</u> 2	<u>683.41</u>	<u>89.19</u>	<u>7.84</u>
45. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000459	9 140.00	4	42 224.86	19.38	4.62
45. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0465	29.64	1	49.41	2.30	1.667
45. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.612	7.25	4	144.94	88.70	19.992
45. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.153	100.00	15	163.29	24.98	1.633
		<i>Накладные расходы</i>				95%	102	81%	1 063.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	70	52%	682.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					337		3 394.84	
46.	П9.	Светильник НПП 03-100-010.01	шт.		15	33.96	509	194.92	2 923.80	5.744
47.	Ц08-02-412-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м		1.75	133.75	234	1 385.25	2 424.18	10.36
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
47. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.96	15.68	9.400	147	115.430	1 809.94	12.28
47. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.105	13.500	1	165.780	17.41	12.28
47. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.06	0.105	<u>134.65</u> 13.50	<u>14</u> 1	<u>742.10</u> 165.78	<u>77.92</u> 17.41	<u>5.511</u> 12.28
47. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.06	0.105	<u>87.17</u> 11.60	<u>9</u> 1	<u>683.41</u>	<u>71.76</u>	<u>7.84</u>
47. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.00203	2 020.00	4	4 651.84	9.44	2.303
47. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.035	20.68	1	46.41	1.62	2.244

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.56	29.64	17	49.41	27.67	1.667
47. 8.	C509-0779	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.02135	278.06	6	1 667.49	35.60	5.997
47. 9.	C509-1656	Гильза кабельная медная ГМ 35	шт.	5	8.75	3.78	33	40.46	354.03	10.704
		<i>Накладные расходы</i>				95%	141	81%	1 480.15	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	96	52%	950.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					471		4 854.56	
48.	C501-8521 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м		0.175	8 905.79	1 559	56 426.51	9 874.64	6.334
49.	П10.	Сжим У-733	шт.		160	3.79	606	21.78	3 484.80	5.75
50.	Ц08-02-403-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м		1.25	161.22	202	1 670.27	2 087.84	10.336
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
50. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	13.4	16.75	9.400	157	115.430	1 933.45	12.28
50. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.02	0.025	13.500		165.780	4.14	12.28
50. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.02	0.025	<u>134.65</u> 13.50	<u>3</u>	<u>742.10</u> 165.78	<u>18.55</u> 4.14	<u>5.511</u> 12.28
50. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.02	0.025	<u>87.17</u> 11.60	<u>2</u>	<u>683.41</u>	<u>17.09</u>	<u>7.84</u>
50. 5.	C101-2143	Краска	кг	0.3	0.375	20.68	8	46.41	17.40	2.244
50. 6.	C507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.53	0.6625	41.70	28	94.61	62.68	2.269
		<i>Накладные расходы</i>				95%	149	81%	1 569.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	102	52%	1 007.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					453		4 664.83	
51.	C501-8521 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м		0.125	8 905.79	1 113	56 426.51	7 053.31	6.337

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**15 336****110 787.94****7.224**

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						15 607		113 981.78	7.303
	Сметная заработная плата						2 753		33 857.20	12.298
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 519		26 388.84	10.475
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 726		16 995.16	9.847
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ						19 852		157 365.78	7.927
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						19 852		157 365.78	7.927
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)					20	3 970.40	18	28 325.84	7.134
	ВСЕГО С НДС						23 822.40		185 691.62	7.794

Составил: Сметчик

Н.А.Сбруева

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)