

< 1-15-1 * 2 * 2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: _____ руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: _____ руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Объемы работ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

на Капитальный ремонт электрооборудования в жилом доме по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Курловская, дом 24

Основание: Ведомость объемов работ

1	2	3	4
1.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм. МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначен в лом) без разборки и резки.	1 шт.	1
2.	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0.01
3.	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	8.5
4.	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.54
5.	Демонтаж кабеля (от светильников)	100 м	0.25
6.	Электрические проводки в щитах МДС 81-34.2004 п.3.2.1.. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки	100 м	0.5
7.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.15
8.	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1
9.	Прибор или аппарат	1 шт.	104
10.	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	1 шт.	26
11.	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.75
12.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	2.5
13.	Электрические проводки в щитах и пультах шкафов и панельных	100 м	0.3
14.	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (для подключения существующих светильников)	100 м	0.8
15.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм ² (в подвале)	100 м	0.1
16.	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0.0126
17.	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2	1 электрод заземления	4
18.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	0.4
19.	Устройства промежуточные на количество лучей 1(датчик движения)	1 шт.	9

< 1-15-1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4
20.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.15
21.	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	1.25

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)