

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ул.Иркутская, д.26А, г.Гусь-Хрустальный

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 654
(локальная смета)

на Капитальный ремонт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Капитальный ремонт

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость **140.148** тыс.руб.

Средства на оплату труда 18.074 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 3 кв.2014г. с пересчетом в цены 4 кв.2014 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость, руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕРр65-07-2 (=118)	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0.669000	13289.50	8891	133793.72	89508	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	156.210000		115.19	17993.83		
	1.1	Средний разряд работы 4.3							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.600000		133.28	79.97		
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.602100		187.53	112.91		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.602100		564.65	339.98		
	302-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм	м	66.766200		1057.66	70615.94		
	101-0311	Каболка	т	0.006021		57692.11	347.36		
	101-2429	Цемент расширяющийся	т	0.015387		6353.88	97.77		
		Накладные расходы - 0.8800	руб.			1389	15905		
		Сметная прибыль - 0.4800	руб.			757	8676		
2	301-1224- (=118)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	46.375000	7.87	365	44.65	2071	
Итого прямых затрат по разделу			руб.	91579	17994	453	156		
						80	1		
Итого прямых затрат по смете			руб.	91579	17994	453	156		
						80	1		
Прямые затраты СМР			руб.			9256	91579		
индекс к прямым затратам в т.ч.							9.8940		
- основная з/п			руб.			1571	17994		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	индекс к основной зарплате						11.4539	
-	эксплуатация машин и механизмов	руб.				71		453
	индекс к эксплуатации машин						6.3803	
-	з/п машинистов	руб.				7		80
	индекс к зарплате машинистов						11.4286	
-	материалы	руб.				7614		73132
	индекс к материалам						9.6049	
	Накладные расходы	руб.				1389	11.4507	15905
	Сметная прибыль	руб.				757	11.4610	8676
	Всего :	руб.				11402	10.1877	116160
	ВСЕГО:							116160
	Строительный контроль [6_5_15]				0.0150			1742
	ИТОГО:							117902
	НДС к СМР [8_7_15]				0.1800			21222
	ИТОГО:							139124
	Дефлятор 4кв.2014г. 1,006 [11_10_15]				0.0060			835
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							139959
	Проверка сметы (экспертиза) 80x2x1,18=189							189
	ВСЕГО:							140148

К ОПЛАТЕ :Сто сорок тысяч сто сорок восемь руб.

Составил _____ Горбова Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]